

**Preisliste Nr. 5**

**01. Januar 2021**

Knorre/k/Preisliste Nr. 5

Preisliste für **Zementbeton, Estrich und Mörtel** 01/2021

Verkauf ab Werk Sankt Augustin (Betonmischanlage)

**alle vorherigen Preislisten und objektbezogenen Preisvereinbarungen verlieren ihre Gültigkeit.**

nachstehend erhalten Sie unsere freibleibenden Preise ab Beton-Mischwerk (Beton-Tankstelle) Sankt Augustin, Verwertungspark Niederpleis, frei LKW u.ä. verladen

**Standort:** Verwertungspark Grube 1 , Autobahnkreuz A 3 / A 560 Bauschuttzubereitungsanlage an der L 121, Deponiestraße „Auf dem Sand“, 53757 Sankt Augustin-Niederpleis

**Beton:** für unbewehrte Bauteile (nicht güteüberwacht); Bindemittel: Traßzement

Nummer:	Sorte:	Körnung:	Eigenschaften:	Einheitspreis: €/m3 netto
<b>Rezept 17 + 18*</b>	C 12/15,F1,C1, X0, CEM 42,5 GK 8	<b>BM 0/8 mm</b>	normalfeucht, erdfeucht, ca. 1 – 2 Stunden	<b>105,00 EURO/m3</b> 109,00 EURO* VZ
<b>Rezept 01 + 02*</b>	C 20/25,F1,C1, X0, CEM 42,5 GK 8	<b>BM 0/8 mm</b>	normalfeucht, erdfeucht, ca. 1 – 2 Stunden	<b>115,00 EURO/m3</b> 119,00 EURO* VZ
<b>Rezept 05 + 06*</b>	C12/15,F1 C1, X0, CEM 42,5 GK 16	<b>BM 0/16 mm</b>	normalfeucht, erdfeucht ca. 1 – 2 Stunden	<b>105,00 EURO/m3</b> 109,00 EURO* VZ
<b>Rezept 07 + 08*</b>	C20/25,F1,C1, X0, CEM 42,5 GK 16	<b>BM 0/16 mm</b>	normalfeucht, erdfeucht ca. 1- 2 Stunden	<b>115,00 EURO/m3</b> 119,00 EURO* VZ
<b>Rezept 09 + 10*</b>	C25/30,F1,C1, X0, CEM 42,5 GK 16	<b>BM 0/16 mm</b>	normalfeucht, erdfeucht ca. 1 – 2 Stunden	<b>120,00 EURO/m3</b> 124,00 EURO/m3

\* VZ = Beton-Verzögerer, siehe Zulagenpreise: 4 €/pauschal, netto

/-2

Seite 2 Preisliste Nr. 5 01/2021 gültig ab 01. 01.2021

**Estrich:** (nicht güteüberwacht); Bindemittel: Traßzement

Nummer:	Sorte:	Körnung:	Eigenschaften:	Einheitspreis: €/m <sup>3</sup> , netto
<b>Rezept 11 + 12*</b>	Estrich GK 2, CEM 42,5 330 kg Zement	<b>0/2 mm</b>	normalfeucht, erdfeucht ca. 1-2 Stunden	<b>105,00 EURO/m<sup>3</sup></b> 109,00 EURO* VZ
<b>Rezept 01 + 02*</b>	Estrich GK 8, CEM 42,5 300 kg Zement	<b>0/8 mm</b>	normalfeucht, erdfeucht, ca. 1-2 Stunden	<b>115,00 EURO/m<sup>3</sup></b> 119,00 EURO* VZ
<b>Rezept 03 + 04*</b>	Estrich: GK 8, CEM 42,50 330 Kg Zement	<b>0/8 mm</b>	<b>Nassbereich:</b> normalfeucht, ca. 1 – 2 Stunden	<b>115,00 EURO/3</b> 119,00 EURO* VZ

\* VZ = Beton-Verzögerer, siehe Zulagenpreise: 4 € / pauschal, netto

**Pflastermischung:** (nicht güteüberwacht); Bindemittel: Traßzement

Nummer:	Sorte:	Körnung:	Eigenschaften:	Einheitspreis: €/m <sup>3</sup> , netto
<b>Rezept 11 + 12*</b>	SM, C1, GK 2 CEM 42,5 300 kg Zement	<b>0/2 mm</b>	normalfeucht, erdfeucht 1-2 Stunden	<b>105,00 EURO/m<sup>3</sup></b> 109,00 EURO* VZ

\* VZ = Beton-Verzögerer, siehe Zulagenpreise: 4 €/pauschal, netto

/-3

Seite 3 Preisliste Nr. 5      01/2021      gültig ab 01.01.2021

**Drainage-Beton (Monokorn):** (nicht güteüberwacht); Bindemittel: Traßzement

Nummer:	Sorte:	Körnung:	Eigenschaften:	Einheitspreis: €/m <sup>3</sup> , netto
<b>Rezept 13 + 14*</b>	C1, GK 8 CEM 42,5 340 kg Zement	<b>Monokorn 2/8 mm</b>	normalfeucht, erdfeucht, 1-2 Stunden	<b>115,00 EURO/m<sup>3</sup></b>  119,00 EURO* VZ
<b>Rezept 15 + 16*</b>	C1, GK 16 CEM 42,5 340 kg Zement	<b>Monokorn 8/16 mm</b>	normalfeucht, erdfeucht, 1-2 Stunden	<b>115,00 EURO/m<sup>3</sup></b>  119,00 EURO* VZ

\* VZ = Beton-Verzögerer, siehe Zulagenpreise: 4 € / pauschal, netto

**Hinweise:**

Für das geforderte Zumischen von Beton-Verzögerer (VZ) berechnen wir pauschal 4,00 EURO pauschal, netto, zzgl. gesetzliche MwSt.

Als Bindemittel verwenden wir ausschließlich Traßzemente. Als Zuschläge verwenden wir Rheinsand, Rheinkies und / oder Recycling-Zuschläge (RC 2/8 mm und RC 8/16 mm).

Materialbeanstandungen können nur direkt in der Betriebsstätte Sankt Augustin geltend gemacht werden.

Die Abrechnung erfolgt jeweils netto, zuzüglich des zum Zeitpunkt der Abgabe gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuersatzes.

Die Zahlung erfolgt sofort netto, ohne Abzug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Zementbeton, Estrich und Mörtel ab Werk Sankt Augustin; diese liegen in der Betriebsstätte aus bzw. werden über unsere Internetseiten unter [www.fink-stauf-ut.de](http://www.fink-stauf-ut.de) zur Verfügung gestellt (zur Einsicht und als Download)

Mit freundlichem Gruß  
Dr. Fink-Stauf Umwelttechnik GmbH

ppa. Reinhard Knorre